万象服务
MIXC SERVICE

装修手册

Decoration Manual

2023



润嘉物业管理（北京）有限公司烟台分公司

尊敬的【双城汇】业主：

您好！欢迎入住双城汇小区：

为维护全体业主/使用人的合法权益，保障建筑结构和设备设施完好，同时保障您能够安全、顺利地对所属单元实施装饰装修，营造华润中心整体安全、优美、舒适的居住环境，根据《中华人民共和国民法典》、《烟台市物业管理办法》和本项目的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》以及《临时管理规约》，并参照烟台市政府有关室内装饰装修管理的其他法规，特制订本《装修手册》，请详细阅读并自觉遵守。

本《装修手册》所列内容，将作为您进行装修的基本原则和标准。如果您对本装修手册中的办理程序及所需资料有疑问，请与服务中心联系。

上述提及的文件均适用于本项目室内装饰装修施工管理，本《装修手册》的条款如与上述提及的文件条款发生冲突，以上述文件为准。

温馨提示：请业主将本《装修手册》及时交给装修施工单位认真学习、严格遵守。

顺祝愉快！

润嘉物业管理（北京）有限公司烟台分公司

目　　录

第一章　装修服务流程.....1

第二章　装修申报指指.....2

第三章　装修管理规定.....4

第四章　装修消防安全管理规定.....10

第五章　装修相关收费标准.....13


第六章　装修违规行为的处理.....14

第七章　装修线路指引.....15

第八章　阳台封包流程.....16

第九章　常用尺寸说明.....17

第一章 装修服务流程


◆ 装修前有关资料审核:
1、将《施工单位营业执照》、《承建资质证书复印件》(加盖公章)、《装修方案复印件》(加盖公章)、《装修图纸》(加盖公章)交由服务中心装修部门审批,并填写《装修资料明细登记表》。
2、装修资料齐备,原则上住宅1个工作日内完成审核,商铺3日内完成审核。
注:非住宅建筑面积大于300平方米的,需消防主管部门装修图纸审批
◆ 进行打压、闭/排水试验(住宅/非住宅):填写《房屋使用功能试验记录单》(注:指厨房和卫生间的上水、排水、闭水试验、暖气打压试验、室内小五金和面板确认、门窗完好、共区完好无垃圾堆放)
不合格
合格
通过审核
未通过审核
◆ 手续办理:
1、业主、施工单位、物业服务企业三方签订《装修管理服务协议》、《装修承诺》、《安全生产责任书》、《三包协议》、《装修治安消防安全责任书》。
2、业主、施工单位交纳装修保证金。
3、一个工作日内审批完成,服务中心发放《装修施工许可证》。
4、施工单位/人员办理《临时出入证》并填写《装修人员登记表》后进场施工。
监督装修过程
客服管家负责现场管理
装修工程师负责技术规范
秩序维护员负责现场安全秩序
◆ 装修工程验收(非住宅/住宅):
1、装修完成,预约装修验收。
2、物业工程人员与业主、施工单位共同对房屋进行验收。
3、验收预约条件详见本册第三章-第十一条。
◆ 消防部门验收(非住宅)
1、装修完成,预约消防验收。
2、消防部门、业主、施工单位、物业共同对房屋进行验收。
不合格
不合格
整改复验
合格
合格
复验合格后(首次验收满一个月)
一个月内退还装修保证金

第二章 装修申报指南

在您进场装修之前，请详细阅读办理入住手续时开发公司和物业公司发送的文件。您认可并熟知后，需要到服务中心办理装修申报手续，服务中心有专人协助办理。

办理时间：周一至周五　　09:00—17:30

办理地点：烟台双城汇 6 号二楼楼服务中心

一、装修申报

1、业主或物业使用人(以下简称装修人)在住宅室内装饰工程开工前，必须向服务中心申报审批，未经服务中心书面同意的，不得施工；涉及搭建建筑物、构筑物，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗，还应经城市规划行政主管部门批准；涉及拆改燃气管道和设施的应经燃气管理单位批准，由该管理单位安排施工。涉及拆改供暖和设施的应当经供暖管理单位批准，所有装修工程必须遵照已获批准的申请项目进行，如有更改或增减，必须另外向服务中心申报，待批准后，方可施工。

2、对未向服务中心申报或不符合规定条件自行开工的家居装修工程，服务中心可责令改正，补办手续，拒不改正的，可停止该单位的施工。

3、非业主的物业使用人对物业室内进行装饰装修，应当取得业主的书面同意。

4、装修申报内容

装修应提交下列材料:

① 申请人身份证原件及复印件。

② 装饰装修方案，设计图纸。

③ 变动建筑主体或者承重结构的，需提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案。

④ 涉及搭建建筑物、构筑物；改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；拆改燃气管道和设施；拆改供暖管道和设施，加装、拆除和更改消防设施的，需提交烟台市规划局等有关部门的批准文件。

⑤ 涉及超过设计标准或规范增加楼面负载的，需提交由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案或施工方案。

⑥ 改动卫生间防水层的施工方案。

⑦ 装修企业营业执照（加盖公章)、资质证书（加盖公章)、装修施工负责人身份证的复印件。

5、装修人或装修企业还须携带装修保证金、施工人员出入证工本费、施工人员身份证及复印件（2 张）等到服务中心办理施工进场手续。

二、交纳费用

详见第五章《装修相关收费标准》和第六章《装修违规行为的处理》。

三、审核、签约

为保障全体业主的合法权益，服务中心将提醒您装修施工注意事项和禁止行为，业主（使用人/委托人）及装修施工单位与服务中心共同签订《装修管理服务协议》。由工程专业人员，对进行装修的施工单位资质及装修施工方案进行审核。审核时间为 1 个工作日。在装修申请之前，您需要提前在室内卫生间进行 48 小时闭水试验，对室内水暖管网进行带水带压试验，对室内排水系统进行试验，试验结果须由物业工程人员现场验证，试验报告须三方签字（业主、装修方、物业）。

温馨提示：装修期间会涉及从本小区外运装修材料、家具、家电等与业主有关的物品，须业主到服务中心开具《物品搬运放行单》并签字确认。如业主不便现场签字，可在办理装修手续时，书面授权委托人代为签字。

四、办证进场/施工管理

装修方案审核完毕后，装修公司可到服务中心前台领取经审核的施工图纸和服务中心签发的《装修施工许可证》，并办理《施工人员出入证》、《动火许可证》，其中动火作业为限期当日有效。《装修施工许可证》须粘贴于户门外显著位置。

服务中心各部门将随时对施工现场进行检查，查处施工人员未佩戴施工证、擅自动火、更改作业时间、超范围、破坏承重、擅自改动等违约情况，将根据《临时管理规约》及《装修手册》、《装修治安消防安全协议书》的相关规定和承诺责成整改，并给予相应处理。

五、验收/结算

住宅装修施工结束后，由业主及施工单位向服务中心提出装修竣工验收申请，服务中心、业主、装修公司三方，根据批准的装修施工方案和图纸，并对照整改通知单中的内容，三方现场首次验收。

非住宅装修施工结束后，单体超过 300 ㎡的装修区域，由消防部门、业主、施工单位、物业共同进行验收。

为测试装修后各部分装修内容是否能够正常使用，**装修工程全部完成后（家具家电全部安装到位，家电试运行可正常使用，水暖管网进行打压、排水实验，防水部位进行闭水实验）**，验收合格后，可办理装修保证金退款手续。如无违章行为，服务中心将无息退还装修保证金，否则扣除赔偿金额后剩余部分予以退还，退还方式为银行转账。

温馨提示：

1、装修单位装修竣工后，建议业主要求装修单位进行**卫生间 48 小时闭水试验、水暖管网打压试验、排水试验，如有问题，须由装修单位负责**

整改，产生费用由装修单位承担。

2、装修押金退还至业主账号，如需非业主人员代办，请提供授权委托书及双方证件复印件。

第三章　装修管理规定

为加强本小区室内装饰装修管理，保证装饰装修工程质量和安全，维护小区公共安全和业主利益。根据 2002 年 3 月 5 日住房和城乡建设部颁布的《住宅室内装饰装修管理办法》及烟台市关于家庭居室装修管理相关规定，特制定本规定。

一、装修期限

装修期限原则上为 3 个月，若届时未完工，须到服务中心办理延期手续，更换相关施工证件。

二、装修材料进场时间、建筑清运时间、装修时间规定

（1）装修材料进场时间：8:30-12:00；14:00-18:00。

（2）建筑垃圾清运时间：8:30-12:00；14:00-18:00。

（3）装修时间：8:30-12:00；14:00-18:00；

周六、周日及国家法定节假日：9：00—12：00， 14：00—18：00。

周六、周日及国家法定节假日期间，严禁从事敲、凿、锯、钻等产生超标噪声和具有刺激气味的施工，保证无噪音施工。

三、施工队进场流程

（1）装修人员进场前需具备以下条件：**①完成装修申请手续；②施工材料进出沿线做好成品保护，现场灭火器配备到位；③配备带漏保的配电箱**。

（2）秩序部确认消防安全问题、提示消防隐患，核实现场灭火器等消防器材数量是否达标；工程人员确认供水、供电正常，提醒水电使用安全注意事项；客服确认成品保护内容及装修手续办理是否齐全。以上检查内容现场查验并由装修负责人或业主签字确认，合格后方可办理装修人员出入证进场施工。

四、装修施工人员管理办法

为确保小区业主的根本利益，加强对装修人员、闲杂人员的管理，维护小

区正常生活秩序和良好生活环境，特制定小区装修施工人员管理规定如下:

1、施工人员进场装修前，均需要办理《装修人员出入证》和个人临时档案登记，每人需交 1 寸免冠照片 2 张，身份证复印件 1 张，该证原则上有效期为 3 个月，超期可至服务中心免费更换；作业时间在 3 天内的装修人员，可凭有效证件在门岗领取限期 3 日的《临时出入证》，待作业完成后交还即可。

2、施工人员进入小区时需向秩序维护员出示《装修人员出入证》，此证不得遗失或转借他人。

3、施工人员必须佩戴《装修人员出入证》进行装修作业，装修期间不得影响相邻住户的休息。

4、施工人员只能在《装修人员出入证》指定的现场作业，不得乱窜场地，不准侵扰其他业主（或使用人）。

5、施工人员必须保持公共场所清洁卫生，**小区内无公共卫生间，各户配备简易马桶**;装修垃圾袋装后放置在指定地点，严禁占用非指定地点以外的公共场所作为加工、堆放材料和垃圾的场地，严禁高空抛物。

6、施工人员必须保证小区内公共设施的完好，不得损坏公用设备、设施，保持共用地面、墙壁完好和整洁，严禁撬锁开门。

7、施工人员应注意用电及消防安全。如: 用电时要采用适当的插头; 严禁在漏电开关上接驳电线; 严禁使用电炉等危险用电设备; 严禁乱丢烟头等。

8、施工人员不得在装修施工场所留宿。

9、施工人员的非机动车辆必须停在园区指定非机动车停车区或园区之外，不得在园区内的公共区域停放。

10、施工人员由各园区人行入口处凭证进入

五、装修物品运输管理

1、从本小区外运装修工具、设备等与装修施工单位有关的物品，须到服务中心开具《物品搬运放行单》，由装修施工负责人签字确认后，方可运出。

2、从本小区外运装修材料、家具、家电等与业主有关的物品须到服务中心开具《物品搬运放行单》，由业主签字确认后，方可运出。如业主不便现场签字，可授权委托人代为签字，业主在办理装修手续时，须提供书面授权委托书。

3、运输车辆（装修材料）统一由北门车库入口（限高 2.2 米）登记进入，由车库层单元入口运货上楼，地上园区全部为大理石铺设，非特殊勤务车辆禁止入内，超高车辆请提前半日与物业管家联系，安排地上临时卸货区。运输车辆在最短时间内将装修材料卸入指定临时存放地点后应立即开走，不得长时间停留在园区内。运输车辆均需按服务中心所指定的时间和路线行驶，并按秩序维护员或管理人员的指示位置停泊车辆或装卸物料，并负责清洁搬运现场。如有对任何公共设施造成损坏，将由服务中心安排维修，由此发生的一切费用由当事人负责赔偿，对于拒绝赔偿的，服务中心将从装修保证金中扣除。

4、装修材料进场流程

（1）正常室内家装材料：在规定进料时间进场。

（2）特殊材料：**包括但不限于钢筋、螺纹钢、工字钢、方钢、槽钢、钢管、木方、脚手架、200 块以上的砌块或红砖，单块面积 1 平方米以上的玻璃等需提前 1 个工作日向服务中心申请，填写《特殊材料进场审批单》，一式两联，审批通过后，一联交至秩序门岗后方可进场，另一联流转至楼宇管家处，用以日常巡视核对特殊材料所报用途是否属实。**

（3）需使用特殊材料的施工项目，请提前 3 个工作日向服务中心提供方案、图纸报备。

5、特殊或大型设备进场规范

(1) 非家装常用的设备，如气割机、电焊机、吊车等特殊或大型设备进场，应至少提前一个工作日向服务中心申请进场，凭审批单进场；动火、高空作业等危险作业，至少提前一个工作日向服务中心备案，提供操作人员相关操作证件。

（2）装修车辆路线详见本册末所附《装修车辆路线图》。

六、装修垃圾清运

根据《城市建筑垃圾管理规定》，任何单位和个人不得随意倾倒或者堆放建筑垃圾。需由获得当地市容环境卫生主管部门颁发核准文件的单位进行清运、处理。禁止在公共区域违章堆放建筑垃圾，随意抛弃装修垃圾的，服务中心有权责令限期清理并采取强制措施暂停装修，直至问题处理完毕方可再次启动装修。

七、装修期间电梯使用管理办法

为保障电梯的使用寿命及维护装修期间电梯正常运行，特制定装修期间电梯使用管理规定。

1、装修人员只准使用服务中心指定的货运电梯。

2、禁止运载违规物品或超负荷运载。运载物品必须快进快出，不允许超时将电梯作停站作业。超长，超宽，超重的材料不得强行用电梯搬运，需通过消防通道搬运，如造成公共区域损坏需赔偿或修补复原。

3、装修期，装运砂石、水泥等装修材料和装修垃圾必须袋装，搬运完毕后，沿途区域需及时清扫干净。

4、在搬运过程中，如有损坏电梯者，将视情节作出赔偿或修复等处理。

八、装修巡查办法

1、装修管理员对分管责任范围内的装修户按时进行巡查。

2、核实施工范围，对超出申报范围的，及时要求补办手续。

3、督促按章作业，不损坏业主（住户）利益，不违反本小区装修管理规定。

4、发现违章装修，立即制止，并按“违章处理规定”进行处理。

5、对巡查中发现的无明确规定的新情况时，由服务中心根据相关法律法规、临时管理规约及本装修手册的精神，酌情处理。

九、禁止行为和注意事项

1、家居装修活动必须保证建筑物结构和使用安全，禁止下列行为：

（1）未经原设计单位或具相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构，明显加大负荷的。

（2）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，在承重墙上穿洞，拆除连接阳台的墙体。

（3）不适当增加楼面静荷载，包括在室内砌墙，超负荷吊顶，安装大型灯具，铺设超楼面负荷的大理石地板等。

（4）任意刨凿、重击楼板和外墙内侧及排烟管道，在顶板装超规定长度的镙钉，不经穿管直接埋设电线或改线。

（5）任意破坏或者拆改地面防水层。

（6）使用不符合消防要求的装修材料。

（7）改变房屋结构及使用功能。

（8）其他影响建筑物结构和使用安全的行为。

2、未经烟台市规划局、建委等相关部门批准，不得有下列行为：

（1）搭建建筑物，构筑物。

（2）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗、封闭阳台、露台。

（3）拆改消防设施。

（4）拆改燃气管道和设施。

（5）拆改供暖管道设施

3、改动防水层的，应当按防水标准制订施工方案，并做闭水试验。

4、楼顶、外墙、外门窗、阳台的装修、空调的安装及商铺店招的安装必须符合本地城市管理相关规定的统一标准和小区的管理规定，保证建筑物外观的协调统一。

5、禁止将洗衣机等产生的生活污水排放至阳台雨水管道。

6、车位改造等改变园区外观的工程，必须事先向相关部门和服务中心提交书面的改造方案及相关图纸、说明，未经批准，不可私自进行改建。

7、不得侵占公共场所，不得损害公共部位和设施，如禁止公共区域设置鞋柜、储物柜等侵占行为。

8、必须遵守施工安全操作规程，不得私自接驳电源或乱拉电线，增加用电负荷需到服务中心办理临时用电手续，严禁私自增大开关容量。

9、应遵守消防规定，作业现场应参照每 **50 ㎡**配备 1 具（2 公斤）灭火器的标准配备灭火器，装修现场严禁吸烟；**凡动用明火和进行焊接作业，必须填写《动火作业申请表》报服务中心审批，经批准后方可作业，并做好动火前、后的安全措施**。

10、所有现有的烟感、喷淋、消火栓、SOS 紧急报警按钮等消防、应急设施设备严禁私自改动，如需改动请单独提交改动方案申请，经服务中心审核通过后，由专业单位施工。

11、装修施工人员须到服务中心办理装修人员出入证，施工人员出入小区时必须佩戴装修人员出入证，自觉配合保安人员的检查，不得到施工范围以外的区域活动，并按指定的通道出入。

12、须到服务中心办理《装修施工许可证》并将服务中心批复的《装修施工许可证》张贴在施工单位入户门显眼处。

13、施工时必须将室外的门、窗关闭，严禁开门施工。

14、严禁将装修过程中形成的各种废物堆放于楼道或者其他地方。

15、装修施工（包括整改施工）完成后，必须向服务中心申请验收。

16、装修施工验收合格后可办理装修保证金退款手续。如无违章装修、违章建设，服务中心将无息退还装修保证金，退还方式为银行转账。如有拖欠物业费、车位费、能源费等其他费用，装修保证金不予退还。

十、 违章处理规定

对违反本规定条款的违章装修行为，为防止侵害本小区其他业主权益，服务中心巡视人员有权制止，并第一时间与业主或装修负责人确认现场情况，确认违规可停工处理并责令改正，对拒不改正的，视情节轻重，采取清退施工人员、报请政府主管部门停水、停电及予以进一步处理。造成损失的，装修人或装修企业应负责修复和赔偿。如现场未能确认是否违规，施工方应暂停该项施工并向服务中心递交施工方案进行审批，审批通过后方可继续施工。

十一、 装修验收

1、业主于装修完成后应以书面形式向服务中心申请装修验收，提前安排时间会同装修方和服务中心人员根据装修图纸对装修涉及的公共区域、共用设备/设施进行检查、验收。

2、客户室内装修方案、各系统设计及设备布置不在服务中心验收范围以内。服务中心保留客户室内装修提出建议的权利，但不会对建议的内容及是否采纳承担任何责任亦不会对验收范围之外的任何问题承担任何责任。

3、若完成的装修影响公共区域或共用设备/设施，服务中心有权要求在14日内整改。因此而引起的工期延误由业主自行负责。若14日内未完成整改，服务中心将自行安排。由此发生的一切费用自装修保证金中扣除，不足部分由业主全部承担。

4、凡违反以上装修管理规定之行为，服务中心有权根据违规情节轻重扣押或扣除装修保证金，直至恢复原状或进行有效之整改。对业主（住户）从事装修时有违章装修行为，没得到整改或恢复前，不能进行验收。

5、验收合格后，装修人或装修企业须将“装修施工许可证”交还服务中心，未交还不予退还押金，同时注销该户办理装修人员“装修人员出入证”。

6、竣工验收合格后，如另需维修保养，外来人员需经业主（住户）同意，

方可出入小区，对装修人员要登记身份证后领取“临时出入证”方可出入。

7、全部装修施工完成后（家具家电安装完成，家电可正常运行，具备入住条件），服务中心会同业主对室内装修隐蔽工程、空调安装、邻里影响等方面进行验收，验收通过后，扣除违章扣款后，服务中心办理退款手续，审核无误后将装修保证金退至业主银行账户，代办请提供委托书。

第四章　装修消防安全管理规定

一、装修现场消防安全管理办法

1、天那水、油漆等易燃物品使用过程中应注意安全，用后应妥善处理。

2、在施工现场以外，不准明火作业，更不准搭接碘钨灯等高温灯。

3、装修用电必须经由带漏保的配电箱单独引出，电线、灯具、开关、插座等必须使用标准生产厂家的合格产品。

4、电线必须使用与电器功率相符的铜芯电线。

5、日光灯灯具必须安装在安全位置，电线、灯具不得直接接触木板及其他易燃物品，需保持适当的安全距离。

6、禁止在室内存放易燃、易爆等危险物品。

7、施工前必须在现场配置足量的灭火器材，装修材料要符合消防安全规定，尽量使用阻燃不燃材料。

8、装修施工不得阻碍消防通道和堵塞防火门。

二、临时动火、焊割作业安全管理办法

为规范小区内临时动火、焊割作业的管理，根据政府消防主管部门有关规定，特制定本规定。

1、在小区范围内进行临时动火、焊割作业，必须至少提前一个工作日向服务中心提出书面动火申请，申请时列明动火作业时间、范围、内容及操作者姓名，并遵守小区规定，同时提交操作者的有效操作证书复印件。

2、服务中心接到申请后1个工作日内审批。审批申请过程中若有必要，服务中心可以要求申请人提交操作者作业证原件及消防部门的有关批文原件，以供查验。

3、根据用火的危险程度，把审批动火管理权分为三级：

（1）一级动火须由用火部门防火责任人会同工程部、秩序维护部认真检查施工现场，定出可靠的防火措施，填写一级动火申请单（重大动火项目要写出专题备忘录），由服务中心项目负责人签批后，报当地公安消防监督部门审批，经现场检查确认措施可靠，逐条落实后，方可批准动火。

（2）二级和三级动火必须由用火部门防火负责人制定消防措施，填写动火申请单后，报服务中心批准，工程部、秩序维护部现场检查监督。

（3）焊接和切割（简称焊割）属于明火作业。根据公安消防管理部门规定，从事焊割作业的人员，必须持有特种作业操作证。

（4）动火作业的“八不”、“四要”和“一清”。

◆ 动火前“八不”

① 防火、灭火措施不落实不动火。

② 周围的易燃杂物不清除不动火。

③ 附近难以移动的易燃结构未采取安全措施不动火。

④ 凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道，未经洗刷干净、排除残存的油质不动火。

⑤ 凡盛装过气体，受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火。

⑥ 凡储存有易燃、易爆物品的房间、仓库和场所，未经排除易燃易爆危险的不动火。

⑦ 在高空进行焊接或开始焊割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取保护措施的不动火。

⑧ 未配备相应灭火器材的不动火。

◆ 动火中“四要”

① 火前要指定现场安全负责人。

② 现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时，要立即停止动火。

③ 发生火灾爆炸事故时，要及时补救。

④ 动火人员要严格执行安全操作规程。

◆ 动火后“一清”

动火人员和现场安全责任人在动火后，应彻底清理现场余留火种，确保火种安全熄灭，留守现场15—30分钟才能离开现场。

4、违反规定的处理

在小区范围内进行临时动火、焊割作业的单位或个人，违反本规定时，服务中心有权视其情节轻重采取以下处理措施：

（1）限时整改。

（2）责令立即停止动火作业。

（3）移交消防管理部门处理。

为保证业主及全体使用人的共同利益，规范装修期间的消防安全工作，业主需与服务中心签订《消防安全协议书》，并严格遵守如下消防安全管理规定：

（1）所有装修房屋消防安全第一责任人为业主。

（2）装修施工单位必须指定一名施工现场治安防火责任人，全职负责日常安全工作，严格巡视，并对装修房间所进行的工程负责。

（3）装修施工单位须每天清运装修房间内的废料，以减少火灾隐患。装修施工单位必须按规定配备灭火器，并放置在施工现场。

（4）施工人员不得在装修范围内存储易燃、易爆物品。

（5）装修房屋内应设电路漏电保护开关。

（6）按照消防规定保持防火通道通畅，严禁在消防通道及主干道上乱堆、乱放施工材料及垃圾。

（7）装修施工单位不得动用消防设施、器材。

（8）装修施工单位离开施工现场前须确认未留下任何火种。

（9）每日施工后，装修施工负责人须进行消防安全确认。

三、安全管理规定

1、各装修公司负责人应经常对其下属施工人员进行安全教育，自觉遵守本小区各项要求。

2、施工人员出入时，必须佩戴《装修人员出入证》，并主动、自觉地接受服务中心的随时检查。如发现无效或过期证件，服务中心有权立即收回，并将持证人请出，视作无证人员处理。

3、《装修人员出入证》不得转借、涂改及作假。以上行为一经发现，一律做没收处理，并将其请出。

4、施工人员必须遵守相关法律法规，文明施工。在施工过程中不得有扰乱治安的行为，不得骚扰其他业主，不得影响他人生活或造成他人财产损失，不得在其他业主门前及公共区域逗留、休息。如有违反或引起其他业主

的投诉，由此而产生的一切后果，均由装饰公司自行承担。

5、在施工期间偷窃财物者，尚不构成刑事处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定送交公安部门处理。

6、施工房间存在安全隐患和不卫生状况的，经服务中心书面通知后，不按期整改的，服务中心有权要求暂停施工。

7、施工人员携物出门时，须向秩序维护人员出示《物品搬运放行单》，经核实无误后方可离开。

8、所有施工人员，不得在施工现场留宿。

9、装修单位在施工过程中，必须保证施工人员的劳动安全，不得有违反安全条例的现象，如发生人员伤亡事故，由施工单位自行负责。

10、对施工人员发生的打架斗殴、闹事等扰民行为，由服务中心秩序维护部进行处理。情节严重或有吸毒、贩毒及等违法行为者，移交公安机关追究法律责任。并责令装饰公司停工，整顿后方可继续施工。

11、装修单位的施工机械、物品离场前，需提前通知服务中心。

12、装修公司进行室内装饰前，自行购买必要的保险，如发生意外事故，服务中心不承担任何责任。

第五章 装修相关收费标准

费用明细		收费标准	备注
装饰装修保证金（商铺）		5000 元/户	1、商业用房执行此标准。 2、业主自装押金等同。
装饰装修保证金（住宅）		2000 元/户	1、住宅执行此标准。 2、业主自装押金等同。
装修垃圾清运费		毛坯\精装微改 5 元\平，精装拆改 10 元\平，地暖改造 15 元\平	按照户内面积收取，施工单位或业主自行清理不收取费用
施工人员出入证工本费		10 元/人（工本费）	工本费不退还，过期可凭交费凭证免费延期
灭火器	租借保证金	人民币 100 元/具	施工单位自带 不收取费用
	租借费	人民币 10 元/具/天	

说明：

1、 装饰装修违反物业管理规定造成的损失，应从装饰装修保证金中扣除，若保证金不足以弥补损失，超出部分业主仍应承担。

2、 灭火器若损坏，按照灭火器保证金数额全额扣留作为违约金。

第六章 装修违规行为的处理

序号	内容	扣除金额	相应措施
1	随地大小便或遗撒生活垃圾	500 元/次	责令清除污物
2	不按规定乱停放车辆	500 元/次	通知移位
3	未及时清理装修垃圾	责令清除，并扣除全部装修保证金	
4	乱扔、乱倒、遗撒垃圾	责令清除，并扣除全部装修保证金	
5	损坏公共设施	照价赔偿	限时
6	造成第三方事故	具实支付	负责救助
7	动火作业未办《用火申请单》	500 元/次	停工补办
8	在非吸烟区吸烟	500 元/次/人	当场制止
9	乱拉临时用电线	500 元/次	停工改正
10	施工现场未配备灭火器或不合格	500 元/次	责令限期配备
11	未按规定使用易燃、易爆品	500 元/次	停工改正
12	施工物品侵占消防通道	500 元/次/处	责令限期清理
13	卸料遗撒	500 元/次	责令清扫
14	高空抛物	500 元/次	并赔偿相应损失
15	非规定施工时间噪声扰民属实	500 元/次	立即停工

服务中心已对本手册的内容力求完善，但服务中心有权随时对装修管理工作做出调整。对业主与装修企业对私家装饰工程中发生的一切纠纷，服务中心不承担任何责任。

第七章 装修路线指引图

1. 装修人员、车辆进出通道—★

装修车辆由北门进车库;

装修人员自各人行通道凭证进出;

2. 送货、搬家通道—■

搬家前请提前联系管家,提前帮您安排搬家卸货地点和进出路线;

车库限高 2.2 米,超高请提前半日联系管家, 安排临停卸货位置;



第八章 阳台封包

为避免出现阳台封包安装不牢固、破坏外墙保温、密封不严造成邻里漏水、人员坠落等安全隐患，同时响应政府规范化管理，确保外立面样式颜色统一，封包阳台按物业样式要求执行，进场厂家需满足以下条件可进行阳台封包:

1. 提供门窗厂家营业执照;

2. 提供建筑门窗行业资格证书（制造和安装两份）;

3. 提供产品检测报告;

4. 提供施工高空作业证以及人员身份证复印件(与现场安装人员人证合一);

5. 提供公司法人身份证复印件;

6. 提供型材节能认定证书（型材厂家红色公章）;

7. 提供钢化玻璃检测报告（玻璃厂家红色公章）;

8. 阳台封包押金 2000 元，由施工方单位对公转账;

9. 为了加强超高层安全性，30 层以上的使用吊篮。

注：所有证明需加盖红色公章且为同一家公司!

押金在门窗安装验收经过一个大风雨季(6 个月)后无质量问题方可无息返还。

第九章 常用尺寸说明

因装修、搬家入住需要输送各类大件物品，为防止尺寸过大导致不能入户，影响您的装修、入住进度，请您注意各处常用的尺寸。

序号	位置	尺寸（米）	备注
1	地下车库	限高 2.2 米	
2	电梯门	宽 0.9 高 2.1	
3	普通电梯轿厢	普通电梯长宽高（1.6*1.5*2.5） 消防梯长宽高（1.1*2.1*2.5）	
4	防火门单扇门	宽 0.9　高 0.22	
5	防火门子母门	宽 1.34　高 1.87	
6	入户门单扇门	宽 0.95　高 0.21	
7	楼梯间走廊	宽 1.10　高 0.25	

以上各处尺寸因所处楼栋、单元、户型的差异会有所区别，仅做参考，如有疑问可与您的管家联系。

再次提醒，大件物品请提前确认进入路线是否可以通过再行采购，避免产生损失。

润嘉物业管理（北京）有限公司烟台分公司

華潤萬象生活
CR MIXC LIFESTYLE



华润置地
售后服务热线
400-1099-888

万象服务
0535-2970567